izs
istituto zooprofilattico sperimentale della puglia e della basilicata

sede centrale
via Manfredonia, 20
71121 Foggia
telefono 0881 786111
fax 0881 786362
c.f./p.iva 00168430718
protocollo@pec.izspb.it
www.izspb.it

Spett.le

DEPUR GROUP S.R.L.S.
Via Mar Tirreno 46
71010 CHIEUTI FG
PEC: DEPURGROUPSRL@PEC.IT
MAIL:DEPURGROUP@LIBERO.IT

Oggetto: Richiesta preventivo manutenzione ordinaria a n° 4 impianti di acqua demineralizzata/Osmosi Laboratorio di Diagnostica Generale, il Laboratorio di Virologia ed il Laboratorio di Sierologia /Bl2/Bl3 Sede Ente.

Questo Ente ha necessità di disporre dei servizi di manutenzione ordinaria a a n° 4 impianti di Acqua demineralizzata/Osmosi presenti presso il Laboratorio di Diagnostica Generale, il Laboratorio di Virologia ed il Laboratorio di Sierologia /Bl2/Bl3, ubicati alla Via Manfredonia n° 20 della Sede centrale dell'Ente di Foggia per un periodo annuale, compreso dal 15/10/2026 al 14/10/2027, relativi alle seguenti strutture ed annessi Impianti:

STRUTTURE:

LABORATORIO DI DIAGNOSTICA GENERALE/BATTERIOLOGIA	N°2 IMPIANTI
LABORATORIO DI SIEROLOGIA BLS2/BLS3	N°1 IMPIANTO
LABORATORIO DI DIAGNOSTICA VIROLOGICA	N°1 IMPIANTO

DESCRIZIONE INTERVENTI

Interventi Annuali:

-Pulizia e Sanificazione di n° 4 Serbatoi di Accumulo Acqua, Laboratori di Diagnostica Virologica, di Diagnostica/Batteriologia Alimentare e di Sierologia/Bls2Bls3;
-Fornitura ed installazione di complessive n°8 Membrane Osmotiche di varie dimensioni;
-Verifica e Prove di funzionamento Galleggianti Serbatoi;

Interventi Bimestrali;

-Fornitura ed installazione di Materiali da filtrazione- Filtri a sedimenti, Filtri a carboni attivi a tutti in n° 4 Impianti;
-Fornitura di Sale nel quantitativo necessario;
-Verifica e Prove di funzionamento Elettrovalvole, Pompe Alta pressione, Elettropompe, Pressostati, Colonne , Valvole, Tubazioni e Raccorderia n° 4 Impianti;
-Verifica e Prove di funzionamento Quadri Elettrici di Alimentazione n° 4 Impianti;
-Pulizia e sanificazione Membrane Osmotiche;
-Verifica funzionamento Lampade Uva Impianti;
-Sostituzione di piccola componentistica (guarnizioni, raccorderia, fusibili, rele etc quadri elettrici)

Nella Offerta Economica la Ditta dovrà indicare le quantità ed i costi dei materiali di consumo, relativi al fabbisogno bimestrale, ed annuale e della manodopera specializzata da impiegare connessi all'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria.

La Ditta dovrà assicurare un numero complessivo di 4 interventi, extra nel corso dell'anno, per la verifica ed ispezione dei citati impianti.
Si dovrà indicare il tariffario applicato, (Operaio Specializzato/Comune) in caso di interventi di Assistenza Tecnica Ordinaria e Straordinaria (a chiamata).
In caso di anomalia di funzionamento e/o guasti agli impianti tecnici, la Ditta dovrà intervenire e presentare Report d'Intervento e Relazione Descrittiva circa le occorrenze, a cui seguirà, apposita richiesta di preventivo di spesa della medesima Struttura.
Codesta ditta è invitata a voler effettuare sopralluogo tecnico, al fine di presentare Offerta Economica dettagliata
Codesta Ditta dovrà eseguire gli interventi secondo la tempistica sopra riportata.
In caso di accettazione, la Ditta è tenuta a presentare sia n° 1 Rapporto di Verifica Annuale che i Rapporti bimestrali, debitamente controfirmati dai Dirigenti Responsabili dei n°3 Laboratori in questione e che dovranno essere consegnati alla S.S. Tecnica-Patrimoniale.

La fatturazione dovrà essere fatta quadrimestralmente ed in via posticipata ed i pagamenti avverranno nei termini di legge, e rituale liquidazione.

L'Offerta Economica potrà essere recapitata a mezzo fax 0881/786362 e/o presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente recante la dicitura /Offerta manutenzione ordinaria impianti demineralizzata/osmosi Laboratorio di Diagnostica Generale, Laboratorio di Sierologia/Bl2/Bl3 e di Diagnostica Virologica Sede Ente / entro e non oltre giorno **15/10/2026.** La presente non vincola l'Ente.

Distinti saluti.

l'Istruttore
(Geom. Antonio NUZZIELLO)
Tel. 0881/786348
E mail: antonio.nuzziello@ izspb.it

S. S. TECNICO-PATRIMONIALE
IL DIRIGENTE
(Ing. Enzo ARMINIO)