Oggetto R: PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE DI N.8 CONDIZIONATORI A CASSETTA PALAZZINA N.10

Da EDILTERMICA di Marcello Noviello <info@ediltermicanoviellomarcello.it>

A 'Antonio Nuzziello' <antonio.nuzziello@izspb.it>

Data lunedì 14 settembre 2026 18:07:19

Buonasera,

Come da intese telefoniche, Vi allego preventivo con gli importi corretti e copia del rapporto di sopralluogo effettuato in data 09/09/2026

Saluti

Enzo Alfarano

EDILTERMICA
Di Marcello Noviello

EDILTERMICA DI MARCELLO NOVIELLO

P.IVA 03538300710 C.F.: NVLMCL78D04D643N

VIALE GIOTTO, 162 - 71121 FOGGIA (FG)

TEL E FAX. 0881711800 - CEL. 3382340121

e-mail: info@ediltermicanoviellomarcello.it

amministrazione@ediltermicanoviellomarcello.it

PEC: noviello2013@pec.it

N.° PREVENTIVO DI SPESA CORRETTO NEGLI IMPORTI PER LA SOSTITUZIONE DI N° 8 VALVOLE A TRE VIE VENTILCONVETTORI DIAGNOSTICA FRIGORIFERA DITTA CALABRESE RAPPORTO INTERVENTO + DOC. FOTOGRAFICA.

SSTP

(TOLTE 16 COPIE)

N/A

15/09/2026

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso nei giudizi salva espressa autorizzazione; nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal d. l.vo n. 196/03. Se la presente e-mail ed ai suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.

Da: EDILTERMICA di Marcello Noviello [mailto:info@ediltermicanoviellomarcello.it]
Inviato: venerdì 11 settembre 2026 19:12
A: 'Antonio Nuzziello'
Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA RIPARAZIONE DI N.8 CONDIZIONATORI A CASSETTA PALAZZINA N.10

Buonasera,

EDILTERMICA
Di Marcello Noviello

RAPPORTO DI INTERVENTO

RAPPORTO N.	29	DEL	09/09/2026
N. RICHIESTA	TEL	DATA	04/09/2026

DATI CLIENTE

DENOMINAZIONE	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	REPARTO	PALAZZINA N.10
REFERENTE	GEOM A. NUZZIELLO	PIANO	P. RIALZATO
VIA	VIA TOMMASEO N. 20	RIFERIMENTO NR.	—
CITTA'	FOGGIA CAP 71121	TIPO INTERVENTO:	☐ MANUTENZIONE ORDINARIA
TELEFONO	=		☐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MAIL	=		☒ MANUTENZIONE A GUASTO/SU CHIAMATA

TIPO IMPIANTO

☒ SPLIT SISTEM ☐ VENTILCONVETTORI ☐ UTA ☐ PDC/CHILLER ☐ CANALIZZATO ☐ IBRIDO
☐ CALDAIA MURALE ☐ CENTRALE TERMICA ☐ SOLARE ☐ SANIFICAZIONE AMBIENTI ☐ ALTRO IMPIANTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

EFFETTUATO CONTROLLO FUNZIONALE SU N. 8 CUTVENTORI DI TIPO A CASSETTA DI MARCA NELLO, CON RISCONTRO DI MALFUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE DI ZONA A 3 VIE PER BLOCCO MECCANICO ED ELETTRICO. SI RENDE NECESSARIA LA SOSTITUZIONE DELLE STESSE E IL LAVAGGIO IDRONICO CON POMPA AD ALTA CIRCOLAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DI FANGHI E/O CALCARE CHE OSTRUISCONO LA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO. RIPRISTINANDO L'EFFICIENZA TERMICA

ORE LAVORATIVE

Operaio	Ora inizio	Ora fine	Totale ore
MURAGLIA L.	11:20	12:20	1
NUVIELLO M.	11:20	12:20	1
MURAGLIA L	15:30	17:30	2
NUVIELLO M	15:30	17:30	2

MATERIALI UTILIZZATI

Q.ta	descrizione	Q.ta	descrizione

IL RESPONSABILE EDILTERMICA (Timbro e firma)	NUMERO E TIPO DI AUTORIZZAZIONE	VISTO RESPONSABILE (timbro e firma)
EDILTERMICA di Marcello Noviello Vendita e Assistenza Caldaie - Climatizzazione Viale Giotto 162 - 71121 FOGGIA Tel./Fax 0881.711800 - Cell. 338.2340121 P.IVA 03538300710		
Nome e Cognome del responsabile incaricato: NUVIELLO MARCELLO	DATA AUTORIZZAZIONE:	Nome e Cognome del responsabile: GEOM. ANTONIO NUZZIELLO

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto 196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali, le informazioni e i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento dei lavori a cui si riferiscono e l'adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo.

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto, 162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA 03538300710

Informazioni di contatto
Referente: Marcello Noviello
Tel.+39 0881 711800 cel.+39 338 2340121
Email: info@ediltermicanoviellomarcello.it

SPETT.LE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
VIA MANFEDONIA, 20
71121 FOGGIA (FG)

Nostro Rif.:	**Prev.099/2026**	**Riferimenti:**	
Data	**11/09/2026**		
Vs. Rif.:	**Richiesta telefonica**	**All' Att.ne:**	**Geom. Antonio Nuzziello**

OGGETTO: Preventivo di spesa riparazione di n.8 condizionatori a cassetta marca Riello palazzina n.10 sede Ente di Via Manfredonia Foggia.

Facciamo seguito alla vostra gentile richiesta e al sopralluogo tecnico effettuato in data 09/09/2026, trasmettendovi in allegato nostra migliore offerta tecnico-economica per i lavori di riparazione in oggetto.

1°) - DESCRIZIONE LAVORI ED ATTIVITA':

1A) - SOSTITUZIONE VALVOLE DI ZONA:

1A.1) COSTO FORNITURA:

N.8 valvola di zona a 3 vie DN3/4" complete di attuatore x **€ 170,00 = 1.360,00** (euro milletrecentosessanta/00)

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto n.162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA: 03538300710

CCIAA REA: FG 255051
e.mail :info@ediltermicanoviellomarcello.it
PEC: noviello2013@pec.it

Tel. e Fax.: 0881.711800
Mobile:338.2340121

MANODOPERA/ONERI DI INSTALLAZIONE:

svuotamento parziale dell'impianto e disalimentazione elettrica del comando

smontaggio della valvola e dei raccordi idraulici di collegamento all' impianto

montaggio della nuova valvola compreso la fornitura di materiali di tenuta come teflon e pasta sigillante

ripristina dei collegamenti elettrici del servomotore rispettando lo schema di cablaggio originario.

ripristino pressione dell'acqua nell'impianto;

messa in funzione, verifica tenuta e testi di funzionamento

1A.2) COSTO MANODOPERA:

N.20 ore operario specializzato x € 30,00 = **€ 600,00**

N.20 ore operaio qualificato x € 27,00 = **€ 540,00**

TOTALE LAVORO (1A.1+1A.2) € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)

1B) - LAVAGGIO BATTERIE CIRCUITI DI N.8 CONDIZIONATORI:

lavaggio idronico dei climatizzatori a cassetta aria/acqua tramite pompa ad alta circolazione per eliminazione di fanghi, ossidi di ferro e calcare che ostruiscono la batteria di scambio termico e riducono l'efficienza termica del sistema:

Scollegamento dell'alimentazione elettrica dell'unità a cassetta

chiusura delle valvole di intercettazione delle tubazioni di mandata e ritorno e scollegamento dell' impianto alla cassetta

collegamento dei tubi di flussaggio della pompa ad alta circolazione all'ingresso della batteria e al tubo di ritorno all'uscita della batteria

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto n.162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA: 03538300710

CCIAA REA: FG 255051
e.mail :info@ediltermicanoviellomarcello.it
PEC: noviello2013@pec.it

Tel. e Fax.: 0881.711800
Mobile:338.2340121

prelavaggio ad acqua e Inversione di flusso con prodotti specifici

ricollegamento della cassetta all' impianto di mandata e ritorno

ripristino dell' alimentazione elettrica

messa in funzione, controllo tenuta e regolazioni ottimali di funzionamento

manodopera a mezzo nostro personale specializzato

COSTO MANODOPERA:

N.16 ore operario specializzato x € 30,00 = **€ 480,00**

N.16 ore operaio qualificato x € 27,00 = **€ 432,00**

TOTALE LAVORO (1B) € 912,00 (euro novecentododici/00)

2°) - REQUISITI TECNICO AMMINISTRATIVI AZIENDALI:

- Requisiti tecnico professionali D.M. 22/1/2028 n.37 perl' esercizio delle attività alla lettera C D E;
- Abilitazione patentino frigorista certificato N.002766 PR0016454;
- Certificazione Aziendale FGAS N. IT256776 Regolamento CE 303/2008 D.P.R. 27/01/2012
- Certificazione Aziendale ISO 9001:2015 N. IT336125
- Polizza assicurativa R.C.T. fino ad una copertura di € 1.000.000,00

3°) – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E VENDITA:

IVA: esclusa

PAGAMENTI: bonifico bancario

ESCLUSIONI: Fornitura di impianti, ricambi, prestazioni e/o servizi non previsti nella presente offerta.

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto n.162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA: 03538300710

CCIAA REA: FG 255051
e.mail :info@ediltermicanoviellomarcello.it
PEC: noviello2013@pec.it

Tel. e Fax.: 0881.711800
Mobile:338.2340121

VALIDITA OFFERTA: 30 GG

INZIO LAVORI: 10/12 gg tempi necessario per ordine ricambi (valvole di zona)

ALLEGATI: documentazione fotografica

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma

Ediltermica
di M. Noviello

EDILTERMICA di Marcello Noviello
Viale Giotto n.162 - 71121 Foggia (FG)
P.IVA: 03538300710

CCIAA REA: FG 255051
e.mail :info@ediltermicanoviellomarcello.it
PEC: noviello2013@pec.it

Tel. e Fax.: 0881.711800
Mobile:338.2340121